

GMINA GALEWICE
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
REGON 250855073
NIP 9970132876

Rada Gminy w Galewicach

Wpłynęło dnia 3.02.2025

Nr..... zał.

Galewice, dn. 08.01.2025 r.

RIIRG.7226.1.2025

Powiatowy Zarząd Dróg

w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

dotyczy: realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz”

W związku z realizowanym na terenie gminy Galewice zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz” oraz zgłoszeniami mieszkańców ul. Staszica w Galewicach, proszę o pilne zajęcie stanowiska w sprawie zastosowanych rozwiązań w miejscach kolizji projektowanego rowu od strony zachodniej z przyłączami wodociągowymi do prywatnych posesji, w szczególności posesji nr 15 i 17.

Według gminy Galewice jako właściciela sieci wodociągowej oraz mieszkańców – użytkowników sieci zastosowane zabezpieczenia oraz metody mogą wiązać się z ryzykiem zamarznięcia wody w przyłączach na długości rowu, co w konsekwencji powodować może wzrost liczby awarii na sieci wodociągowej.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców, proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i szczególnie ważnej.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej

Do wiadomości:

1. Starosta Wieruszowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Rada Gminy w Galewiczach
Wpłynęło dnia 3. 02. 2025
Nr..... zał.

URZĄD GMINY GALEWICACH
Wpłynęło dnia 03. 02. 2025
Nr..... 1592

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE

98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego 14
www.pzdwieruszow.pl e-mail: sekretariat@pzdwieruszow.pl
tel/fax 62 78 36 062

BU.051.09.2025.JWK

Wieruszów, 30.01.2025r.

Wójt Gminy Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice

Dotyczy : Realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Galewice-Głaz"

Odwołując się do pisma nr RIiRG.7226.1.2025 z dnia 08.01.2025 dotyczącego kolizji projektowanego rowu z przyłączami wodociągowymi do prywatnych posesji informuję, co następuje:

1. Dokumentacja projektowa nie obejmuje wykonania nowych rowów odwadniających poza już istniejącymi.
2. Prace dotyczące odwodnienia polegają na odmuleniu oraz oczyszczeniu istniejących rowów o skarpach ziemnych jak również umocnieniu odcinka drogi płytami betonowymi typu meba.
3. Wykonawca robót wykonał inwentaryzację istniejącej sieci wodociągowej stwierdzając brak odpowiedniej głębokości posadowienia sieci wraz z przyłączami zlokalizowanymi w istniejących rowach odwadniających.
4. Obecnie sieć wodociągowa zlokalizowana jest na głębokości około 0,9 -1,2m od istniejącej nawierzchni drogi. Przyłącza wodociągowe na głębokości 20-30cm od rzędnej istniejącej dna rowu. **Głębokość przykrycia rurociągu powinna być o 0,4 m większa od głębokości przemarzania gruntu**, jeżeli nie stosuje się izolacji cieplnej oraz środków zabezpieczających podłoże i rurociąg przed przemarzaniem.
5. Zgodnie z **Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art.39 pkt.5** jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

W związku z powyższym prosimy Gminę Galewice- właściciela wodociągu o podjęcie działań mających na celu przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych, które zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną i z pominięciem strefy przemarzania, w trybie pilnym. Wszelkie uzgodnienia należy dokonać z PZD Wieruszów.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie

Andrzej Parzonka